

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: I23-15upr2

Stavba: Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

JKSO:
Miesto: Zemianske Sady, parc. č. 124/2

ČS:
Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ:
Obec Zemianske Sady

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

Projektant:
XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO: 62684733
IČ DPH: SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 723,20
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%		
znižená	23,00%	166 723,20	36 046,34
Cena s DPH v EUR			192 769,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: I23-15upr2

Stavba: Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Miesto: Zemianske Sady, parc. č . 124/2

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant: XPLAN ATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		156 723,20	192 769,54
SO-01	Atletická dráha a ihrisko so závlahou - rekonštrukcia	117 529,20	144 560,92
SO-02	Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia	39 194,00	48 208,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Objekt:

SO-01 - Atletická dráha a ihrisko so závlahou - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Zemianske Sady, parc. č. 124/2

ČS:

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

IČO:

44223722

IČ DPH:

SK2022638640

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 529,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	117 529,20	23,00%	27 031,72
Cena s DPH	v	EUR	144 560,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

ačiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Objekt:

SO-01 - Atletická dráha a ihrisko so závlahou - rekonštrukcia

Miesto: Zemianske Sady, parc. č. 124/2

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	117 529,20
D4 - Futbalové bránky hliniková, rozmer 3x2 m	3 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	110 298,45
1 - Zemné práce	6 422,58
2 - Zakladanie	985,85
5 - Komunikácie	71 909,74
8 - Závlaha	5 954,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 104,36
99 - Presun hmôt HSV	4 213,58
998 - Vybúranie obrubníkov	1 257,75
999 - Manipulácia s vybranými hmotami	5 450,59
PSV - Práce a dodávky PSV	2 380,75
783 - Nátery	2 380,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	150,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Objekt:

SO-01 - Atletická dráha a ihrisko so závlahou - rekonštrukcia

Miesto: Zemianske Sady, parc. č. 124/2

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							117 529,20
D	D4		Futbalové bránky hliníková, rozmer 3x2 m				3 200,00
1	M	FB01	Futbalová hliníková bránka, rozmer 2 x 3m, pevný zadný naplnací rám a oblúky. Rám bránky je voľku, rohy bránky sú zvarané, čo zaručuje väčšiu stabilitu bránky. Plastové úchyty bránkovej siete.	pár	1,000	1 980,00	1 980,00
2	M	FB02	Montážne púzdro na montáž bránok	pár	1,000	506,00	506,00
3	M	FB03	Sieť do bránky, hrúbka šnúry 4 mm	pár	1,000	187,00	187,00
4	K	FBMtž	Betonáž puzdier a osadenie bránok do podlažia	pár	1,000	527,00	527,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 298,45
D	1		Zemné práce				6 422,58
5	K	113107222.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	853,000	1,89	1 612,17
	W		"výkres D1.01"853,0		853,000		
	W		Súčet		853,000		
6	K	113307141.Sp	Odstánenie gumovej bežeckej dráhy v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	28,000	4,18	117,04
	W		"výkres D1.01"28,0		28,000		
	W		Súčet		28,000		
7	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	163,400	4,37	714,06
	W		"S1 - pod úrovňou odstránenie antuky (0,2m)*718*(0,4-0,2)		143,600		
	W		"doskočisko"21,5*0,4		8,600		
	W		"bezbariérové chodníky"28,0*0,4		11,200		
	W	odkopávka	Súčet		163,400		
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,680	1,55	50,65
	W		"predpokladám 20% z objemu"odkopávka*0,2		32,680		
	W		Súčet		32,680		
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,000	2,36	127,44
	W		"na medziskládku pre"zásyp		27,000		
	W		"spät" na"zásyp		27,000		
	W		Súčet		54,000		
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,260	2,76	381,60
	W		"v areáli obce"				
	W		odkopávka		163,400		
	W		prvok				
	W		"lavičky"0,4*0,4*0,6*2*4		0,768		
	W		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,6*2		0,192		
	W		"futbalové bránky"2*2*0,5*0,5*0,9		0,900		
	W		"odpočet"-zásyp		-27,000		
	W	prebytočná_zemina	Súčet		138,260		
11	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,000	3,06	82,62
	W		"pre"zásyp		27,000		
	W		Súčet		27,000		
12	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	7,528	3,55	26,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
	WV		"doskočisko - plesok"21,5*0,35		7,525		
	WV		Súčet		7,525		
13	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	14,222	28,00	398,22
	WV		7,525*1,89		14,222		
	WV		Súčet		14,222		
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,260	1,25	172,83
	WV		v areáli obce				
	WV		prebytočná zemina		138,260		
	WV		Súčet		138,260		
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachlet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000	5,75	155,25
	WV		rozdiel plôch pôvodnej a novej dráhy - v hrúbke odstránenej anilyky				
	WV		(853,0-718,0)*0,2		27,000		
	WV		Súčet		27,000		
	WV		zásyp				
16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	113,500	1,28	145,28
	WV		"rozdiel plôch pôvodnej a novej dráhy"853,0-718-21,5		113,500		
	WV		Súčet		113,500		
17	M	5000223	Trávnik pre ihriská a športoviská - trávne osivo - 1 kg (40m2)	kg	3,000	11,80	35,40
	WV		113,5/40		2,838		
	WV		0,162		0,162		
	WV		Súčet		3,000		
18	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	10,000	5,30	53,00
	WV		prvok				
	WV		"lavičky"2*4		8,000		
	WV		"odpadkové koše"2		2,000		
	WV		Súčet		10,000		
19	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	23,50	94,00
	WV		"futbalové brány"2*2		4,000		
20	K	183405312.S	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	ha	0,254	1 740,00	441,96
	WV		(1720,0+815,0)/10000		0,254		
	WV		Súčet		0,254		
21	K	183406214.S	Prerezanie trávnik s prívodom trávneho semena	ha	0,254	3 650,00	927,10
	WV		(1720,0+815,0)/10000		0,254		
	WV		Súčet		0,254		
22	K	183410025.S	Vertikútacia trávnik plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 535,000	0,35	887,25
	WV		1720,0+815,0		2 535,000		
	WV		Súčet		2 535,000		
	D	2	Zakladanie				985,85
23	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-63 mm	m3	2,150	70,00	150,50
	WV		"doskočisko "21,5*0,1		2,150		
	WV		Súčet		2,150		
24	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	4,064	39,00	158,50
	WV		2,150*1,89		4,064		
25	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,260	68,00	17,68
	WV		prvok				
	WV		"lavičky"0,4*0,4*0,1*2*4		0,128		
	WV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,1*2		0,032		
	WV		"futbalové brány"0,5*0,5*0,1*4		0,100		
	WV		Súčet		0,260		
26	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,041	320,00	333,12
	WV		"doskočisko"(7,0+3,41)*2*0,25*0,2		1,041		
	WV		Súčet		1,041		
27	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,021	2 100,00	44,10
	WV		množstvo výstuže = 0,2/m3				
	WV		"doskočisko"(7,0+3,41)*2*0,25*0,2*0,02		0,021		
	WV		Súčet		0,021		
28	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,387	141,00	195,57
	WV		prvok				
	WV		"lavičky"0,4*0,4*0,4*2*4		0,512		
	WV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,4*2		0,128		
	WV		"futbalové brány"0,5*0,5*0,7*4		0,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		1,340		
	VV		"prípočet 3,5% za betonáž do výkopu"1,34*0,035		0,047		
	VV		Súčet		1,387		
29	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	28,000	1,30	36,40
	VV		"doskočisko"7,0*4,0		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
30	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	28,560	1,75	49,98
	VV		28,0*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		28,560		
	VV		Súčet		28,560		
	D	5	Komunikácie				71 909,74
31	K	564831111.p	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	718,000	5,88	4 221,84
	VV		S1		718,000		
	VV		Súčet		718,000		
32	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	28,000	6,07	169,96
	VV		"bezbariérové chodníky"28,0		28,000		
33	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,000	11,74	328,72
	VV		"bezbariérové chodníky"28,0		28,000		
34	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	718,000	13,55	9 728,90
	VV		"výpiz z PD - skladba S1"718,0		718,000		
	VV	S1	Súčet		718,000		
35	K	571904111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým fr. 0-4 mm, v množstve nad 15 do 20 kg/m2	m2	718,000	2,00	1 436,00
	VV		"skladba "S1"- zakalovacia vrstva 15mm		718,000		
	VV		Súčet		718,000		
36	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	718,000	35,75	25 668,50
	VV		S1		718,000		
	VV		Súčet		718,000		
37	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	718,000	40,25	28 899,50
	VV		S1		718,000		
	VV		Súčet		718,000		
38	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	28,000	18,00	504,00
	VV		"bezbariérový chodník - výkres sit.002"28,0		28,000		
39	M	S270	Dlažba betónová PARKETT CITY naturo - celá paleta	m2	29,760	32,00	952,32
	VV		"predaj na celé palety = 7,44 m2"28/7,44		3,763		
	VV		0,237		0,237		
	VV		Súčet		4,000		
	VV		4*7,44		29,760		
	VV		Súčet		29,760		
	D	8	Závlaha				5 954,00
40	K	Pol1	hadica HDPE PE100 40X2,4	m	220,000	3,00	660,00
41	K	Pol10	Holender 32 x 1" spojka F	ks	11,000	4,80	52,80
42	K	Pol11	šróbenie 1 1/2" 2x vn.z.	ks	2,000	9,00	18,00
43	K	Pol12	spojka 40*1 1/2" von.z.	ks	2,000	2,80	5,60
44	K	Pol13	T-kus 40*40*40	ks	3,000	6,50	19,50
45	K	Pol14	vsuvka 1 1/2"	ks	2,000	0,80	1,60
46	K	Pol15	Riadiaca jednotka Hydrawise PHC-601-E, 6 sekcií, vonk.	ks	1,000	400,00	400,00
47	K	Pol16	kábel Irricable 0,75mm2 5-žilový	m	200,000	3,00	600,00
48	K	Pol17	kábel Irricable 0,75mm2 9-žilový	m	75,000	3,85	288,75
49	K	Pol18	vodovzdorný konektor 3M, 30V	ks	26,000	1,20	31,20
50	K	Pol19	vodovzdorný konektor 2M, 30V	ks	40,000	0,50	20,00
51	K	Pol2	hadica LDPE PE40 32X2,9	m	20,000	1,80	36,00
52	K	Pol20	výkopy ručne	hod	4,000	23,00	92,00
53	K	Pol21	výkopy strojom	hod	5,000	90,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	Pol22	zahŕňanie výkopov ručne	hod	10,000	35,00	350,00
55	K	Pol23	montáž systému + zaškolenie		1,000	1 500,00	1 500,00
56	K	Pol24	pokládka trávnik bez sieťky	m2	40,000	6,20	248,00
57	K	Pol25	doprava	km	160,000	1,00	160,00
58	K	Pol3	postrekovač PRO SPORT	ks	11,000	56,00	616,00
59	K	Pol4	ventil elek. 6/4" s reg. Hunter PGV151 -B	ks	1,000	50,20	50,20
60	K	Pol5	ventil elek. 1"bez reg. Hunter PGV100 JAR TOP MMB	ks	11,000	20,00	220,00
61	K	Pol6	šachta obdl.420*530*310 ŠTANDARD Rain	ks	1,000	26,00	26,00
62	K	Pol7	šachta RN 15 Rain	ks	11,000	5,50	60,50
63	K	Pol8	navŕtavacia objímka 40 1" vn.z.	ks	11,000	1,80	19,80
64	K	Pol9	Holender 1" koleno MF	ks	11,000	2,55	28,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 104,36
65	K	916531112.Sp	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka gumového., do PU lepidla	m	22,000	30,00	660,00
	W		"atletická dráha - doskočisko"22,0		22,000		
	W		Súčet		22,000		
66	M	272520005300.S	Obrubník gumový, 50x200x1000 mm, farebný	ks	23,100	18,00	415,80
	W		22*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		23,100		
67	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	407,000	8,56	3 483,92
	W		"betónový obrubník - výkres 04*375,0		375,000		
	W		"bezbariérový chodník"11,0*2+5,0*2		32,000		
	W		Súčet		407,000		
68	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	411,070	3,05	1 253,76
	W		407*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		411,070		
69	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	26,318	160,00	4 210,88
	W		"obrubníky"375*0,2*0,3		22,500		
	W		"doskočisko"(7,0+3,41)*2*0,4*0,3		2,498		
	W		"bezbariérový chodník"11,0*2*0,2*0,3		1,320		
	W		Súčet		26,318		
70	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,000	70,00	140,00
71	M	NNK365p	P1.2 - Kôš odpadkový	ks	2,000	850,00	1 700,00
72	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	90,00	360,00
73	M	LVS111t	P1.1 - Lavička parková	ks	4,000	470,00	1 880,00
D	99		Presun hmôt HSV				4 213,58
74	K	998222012.S	Presun hmôt	t	766,105	5,50	4 213,58
D	998		Vybúranie obrubníkov				1 257,75
75	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	387,000	3,25	1 257,75
	W		"výkres D1.01"387,0		387,000		
	W		Súčet		387,000		
D	999		Manipulácia s vybúranými hmotami				5 450,59
76	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	229,110	1,75	400,94
77	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 207,540	0,50	1 603,77
	W		229,11*14 "Prepočítané koeficientom množstva		3 207,540		
78	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	229,110	4,50	1 031,00
79	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,155	96,00	2 414,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 380,75
D	783		Nátery				2 380,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	783898210.S	Vodorovné značenie podláh z náterových hmôt akrylátových striekané, čiary šírky do 50 mm	m	640,000	1,30	832,00
	VV		"výkres 04"160,0*4		640,000		
	VV		Súčet		640,000		
81	K	783898220.Sp	Montáž vodorovné značenie betónových podláh z náterových hmôt EDPM, striekané, čiary šírky nad 50 do 100 mm	m	375,000	1,85	693,75
	VV		"obrubniky"375,0		375,000		
	VV		Súčet		375,000		
82	M	24529001	Náter ochranný na betón EDPM farebný	l	56,250	15,20	855,00
	VV		375*0,15 *Prepočítané koeficientom množstva		56,250		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				150,00
83	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	30,00	150,00
	VV		"oprava dverí v mantineloch"5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 500,00
84	K	000600021.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Objekt:

SO-02 - Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Zemianske Sady, parc. č . 124/2

ČS:

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

IČO:

44223722

IČ DPH:

SK2022638640

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 194,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná	39 194,00	23,00%	9 014,62
Cena s DPH	v	EUR	48 208,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Objekt:

SO-02 - Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia

Miesto: Zemianske Sady, parc. č . 124/2

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	39 194,00
D2 - Tenisové vybavenie - bez montáže	772,20
D4 - Hádzanárske bránky	283,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 356,91
1 - Zemné práce	459,75
5 - Komunikácie	25 715,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 866,17
92 - Búranie konštrukcií z plastu	1 315,50
999 - Manipulácia s vybúranými hmotami	1 343,53
99 - Presun hmôt HSV	656,61
PSV - Práce a dodávky PSV	5 251,89
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 251,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	150,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 380,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Objekt:

SO-02 - Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia

Miesto: Zemianske Sady, parc. č. 124/2

Dátum: 22.10.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant: XPLAN ATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							39 194,00
D	D2		Tenisové vybavenie - bez montáže				772,20
1	M	Pol11	Tenisová sieť profesionálna	ks	1,000	250,00	250,00
2	M	Pol12	Vešľak na sieť	ks	1,000	18,00	18,00
3	M	Pol13	Podporné tyčky na tenis	kpl	1,000	45,00	45,00
4	M	Pol14	Stredová páska so závažím	ks	1,000	82,00	82,00
5	M	Pol8	Tenisové stĺpy hliníkové 120x100	kpl	1,000	340,00	340,00
6	M	Pol10	Kryt na otvor montážneho puzdra do exteriéru	ks	2,000	18,60	37,20
D	D4		Hádzanárske bránky				283,00
7	M	Pol20	Sieť do bránky, hrúbka šnúry 4 mm	pár	1,000	210,00	210,00
8	K	Pol19.1	Montáž siete	pár	1,000	73,00	73,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 356,91
D	1		Zemné práce				459,75
39	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	613,000	0,75	459,75
	VV		"vytvorenie roviny"613,0		613,000		
D	5		Komunikácie				25 715,35
9	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	613,000	5,10	3 126,30
	VV		"spádová rovina"613,0		613,000		
10	K	571903111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 10 do 15 kg/m2	m2	613,000	0,55	337,15
	VV		"do umelého trávnikla - výkres D2.02"613,0		613,000		
11	K	571907112.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného alebo ťaženého v množstve nad 35 do 40 kg/m2	m2	613,000	1,95	1 195,35
	VV		"nová zrovnávacia vrstva"613,0		613,000		
12	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelový povrchy	m2	613,000	8,10	4 965,30
13	M	284170005300.S	Umelá tráva	m2	643,650	25,00	16 091,25
	P		Poznámka k položke: počet vpichov: minimálne 22 500 - výška vlasu : 18 mm (+-2mm) - celková váha: minimálne 2100 g/m2 - celkový počet voľných koncev: minimálne 361 100 - typ vlákna: MFPE 1150Q/8T - hrúbka vlákna : minimálne 170 (µm)				
	VV		613*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva		643,650		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 866,17
14	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	24,900	3,25	80,93
	VV		"výkres D2.02"2,8+19,8+1,15*2		24,900		
	VV		Súčet		24,900		
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,600	8,56	219,14
	VV		"betónový obrubník - výkres D2.02"2,8+19,8+1,5*2		25,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		25,600		
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	25,856	3,05	78,86
	VV		25,6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"		25,856		
17	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krájkany alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,536	160,00	245,76
	VV		"obrubníky"25,6*0,2*0,3		1,536		
	VV		Súčet		1,536		
18	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	232,053	2,50	580,13
	VV		"ochranná sieť"(33,15+0,8-1,075)*2*(2,95-1,8)*výška je znižovaná o pracovnú výšku 1,8m		75,613		
	VV		19,1*(5,0+7,0-1,8*2)-2,0*2,0/2*2		156,440		
	VV		Súčet		232,053		
19	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	232,053	1,40	324,87
20	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	232,053	1,45	336,48
	D	92	Búranie konštrukcií z plastu				1 315,50
21	K	944944803.Sp	Demontáž ochrannej siete	m2	330,000	1,20	396,00
	VV		"výkres D2.03"330,0		330,000		
	VV		Súčet		330,000		
22	K	776551830.p	Odstránenie umelého trávnik, -0,01500t	m2	613,000	1,50	919,50
	D	999	Manipulácia s vybranými hmotami				1 343,53
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,979	2,60	28,55
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	153,706	0,65	99,91
	VV		10,979*14 "Prepočítané koeficientom množstva"		153,706		
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,979	7,00	76,85
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,619	96,00	155,42
27	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,360	105,00	982,80
	D	99	Presun hmôt HSV				656,61
28	K	998222012.S	Presun hmôt	t	119,384	5,50	656,61
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 251,89
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 251,89
29	K	210251413.S	Ťahanie ocelového nerezového lanka priemeru 5mm	m	206,711	1,45	299,73
	VV		spodné a vrchné				
	VV		(33,1-1,075)*2*2		128,100		
	VV		19,1*2		38,200		
	VV		(19,1*2-2,0-3,0)+Sqrt((2,0)^2+(3,0)^2)*2		40,411		
	VV		Súčet		206,711		
30	M	369320000400.S	Lano nerezové priemer 5 mm	m	225,732	2,45	553,04
	VV		205,211*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		225,732		
	VV		Súčet		225,732		
31	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný	ks	48,000	3,00	144,00
	VV		6*2*2+12*2		48,000		
	VV		Súčet		48,000		
32	K	767911130.Sp	Montáž ochrannej siete	m	102,350	4,25	434,99
	VV		(33,15-1,075+19,1)*2		102,350		
	VV		Súčet		102,350		
33	M	50021019	Bezuzlová ochranná sieť, PES, 4 mm, oko 45x45 mm	m2	363,000	8,20	2 976,60
	VV		"výkres D2.03				
	VV		330*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		363,000		
	VV		Súčet		363,000		
34	M	00000100340011 1955	karabína 4x40 A4 NEREZ DIN 5299C	ks	920,000		552,00
	VV		spodné a vrchné á 0,5m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		(228*2+4)*2		920,000		
	WV		Súčet		920,000		
35	M	FB03	Sieť do bránky, hrúbka šnúry 4 mm	pár	1,000	250,00	250,00
36	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,367	0,75	41,53
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				150,00
37	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	30,00	150,00
	WV		"oprava dverí v mantineloch"5		5,000		
	WV		Súčet		5,000		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 380,00
38	K	000800021.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 380,00	1 380,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: I23-15upr2
 Stavba: Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci Zemianske Sady

Dátum: 22.10.2025

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO-01	Atletická dráha a ihrisko so závlahou - rekonštrukcia		
odkopávka			163,400
	"S1 - pod úrovňou odstránenie antuky (0,2m)*718*(0,4-0,2)		143,800
	"doskočisko"21,5*0,4		8,600
	"bezbariérové chodníky"28,0*0,4		11,200
odkopávka	Súčet		163,400
Použitie figúry:			
122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	163,400
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	32,680
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,260
odkopávka_1			4,800
	S3*0,4		4,800
odkopávka_1	Súčet		4,800
prebytočná zemina			138,260
	"v areáli obce"		0,000
	odkopávka		163,400
	prvok		0,000
	"lavičky"0,4*0,4*0,8*2*4		0,768
	"odpadkové koše"0,4*0,4*0,6*2		0,192
	"futbalové bránky"2*2*0,5*0,5*0,9		0,900
	"odpočet"-zásyp		-27,000
prebytočná zemina	Súčet		138,260
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,260
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	138,260
prebytočná zemina_1			4,800
	"v areáli obce"		0,000
	odkopávka_1		4,800
prebytočná zemina_1	Súčet		4,800
S1			718,000
	"výpiz z PD - skladba S1"718,0		718,000
S1	Súčet		718,000
Použitie figúry:			
564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	718,000
564831111.p	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	718,000
571904111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým fr. 0-4 mm, v množstve nad 15 do 20 kg/m2	m2	718,000
589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	718,000
589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	718,000
S3	zámková dlažba		12,000
	"prístupový chodník - skladba S3"5,0*2,4		12,000
S3	Súčet		12,000
výkop			0,960
zásyp			27,000
	rozdiel plôch pôvodnej a novej dráhy - v hrúbke odstránenej antuky		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	(853,0-718,0)*0,2		27,000
zásyp	Súčet		27,000
Použitie figúry:			
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,000
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,260
167101102.S	Nakladanie neufahrujúceho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,000
SO-02 Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia			
odkopávka			5,000
	"bezbariérové chodníky"5,0*2,5*0,4		5,000
odkopávka	Súčet		5,000
prebytočná_zemina			5,000
	"v areáli obce"		0,000
	odkopávka		5,000
prebytočná_zemina	Súčet		5,000
S1			718,000
	"výpiz z PO - skladba S1"718,0		718,000
S1	Súčet		718,000
zásyp			27,000
	rozdiel plôch pôvodnej a novej dráhy - v hrúbke odstránenej antuky		0,000
	(853,0-718,0)*0,2		27,000
zásyp	Súčet		27,000