

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25x1spolu  
Stavba: **Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady**

JKSO:  
Miesto: Zemianske sady

ČS:  
Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:  
Obec Zemianske Sady

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	792 241,26
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>792 241,26</b>
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	<b>792 241,26</b>	<b>182 215,50</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>974 456,76</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Spracovateľ** \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

---

**Objednávateľ** \_\_\_\_\_ **Zhotoviteľ** \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: 27.11.2025 \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25x1spolu

**Stavba:** Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Miesto: Zemianske sady

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá,  
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>792 241,26</b>	<b>974 456,76</b>
01.1	Architektúra- oprávnené výdavky	372 920,08	458 691,70
02	Prípojka NN	6 920,30	8 511,97
03	Elektroinštalácia	55 394,78	68 135,58
04	Bleskozvod	5 879,29	7 231,53
05	Vykurovanie	136 978,42	168 483,46
06	Zdravotechnické inštalácie	35 362,48	43 495,85
07	Areálové siete, (voda, kanal)	8 366,39	10 290,66
08	Fotovoltaika	43 698,00	53 748,54
09	Požiarna ochrana	13 879,60	17 071,91
01.2	Architektúra- neoprávnené výdavky	112 841,92	138 795,56
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>792 241,26</b>	<b>974 456,76</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**01.1 - Architektúra- oprávnené výdavky**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	372 920,08
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>372 920,08</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	372 920,08	23,00%	85 771,62

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>458 691,70</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**01.1 - Architektúra- oprávnené výdavky**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**372 920,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

183 873,34

1 - Zemné práce

3 047,98

2 - Zakladanie

4 191,69

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

20 136,35

4 - Vodorovné konštrukcie

3 376,49

5 - Komunikácie

13 957,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

69 346,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 662,84

99 - Presun hmôt HSV

53 154,27

### PSV - Práce a dodávky PSV

189 046,74

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 684,25

713 - Izolácie tepelné

22 487,53

762 - Konštrukcie tesárske

37 027,89

763 - Konštrukcie - drevostavby

18 845,74

764 - Konštrukcie klampiarske

4 450,40

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

25 009,91

766 - Konštrukcie stolárske

30 623,76

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 035,76

771 - Podlahy z dlaždíc

10 242,44

775 - Podlahy vlysové a parketové

4 105,35

777 - Podlahy syntetické

14 550,93

781 - Obklady

3 108,25

783 - Nátery

969,31

784 - Maľby

5 905,22

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**372 920,08**

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**01.1 - Architektúra- oprávnené výdavky**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**372 920,08**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>183 873,34</b>
D	1	Zemné práce					<b>3 047,98</b>
2	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,880	67,59	194,66
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	98,990	2,17	214,81
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,990	6,06	599,88
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,980	0,59	116,81
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	98,990	2,70	267,27
7	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	9,192	19,86	182,55
9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	60,66	303,30
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	23,58	117,90
11	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	9,500	20,65	196,18
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	329,968	2,59	854,62
D	2	Zakladanie					<b>4 191,69</b>
13	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	81,000	18,14	1 469,34
14	K	211971122.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	162,000	2,66	430,92
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	170,000	1,76	299,20
16	K	2127521271r1	Pripojenie trativodu	kpl	2,000	70,39	140,78
17	K	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	28,350	45,87	1 300,41
18	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	324,050	0,33	106,94
29	K	279100001.S	Prestup v základoch	ks	10,000	44,41	444,10
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					<b>20 136,35</b>
31	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	34,410	270,42	9 305,15
33	K	311271303	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	4,725	256,31	1 211,06
37	K	317160131.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 750 mm	ks	1,000	11,69	11,69
38	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	21,82	218,20
39	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	32,46	97,38
40	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	38,37	460,44
41	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	12,000	48,82	585,84
42	K	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	3,000	95,32	285,96
43	K	332321410.S	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,684	167,11	114,30
44	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,263	2 365,64	622,16
45	K	332353005.S	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) špeciálnym debnením systémovým plastovým, d 450 mm, zhotovenie	m	4,300	45,48	195,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	332353015.S	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) špeciálnym debnením systémovým plastovým, d 450 mm, odstránenie	m	4,300	14,59	62,74
47	K	342240151.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 130 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	117,604	56,74	6 672,85
48	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	113,134	2,59	293,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 376,49

62	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	50,504	4,74	239,39
63	M	283750000500.S	<i>Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh</i>	m2	53,000	7,52	398,56
64	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,664	184,36	675,50
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,482	2 592,62	1 249,64
66	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,256	40,63	497,96
67	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,256	6,91	84,69
68	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,573	25,14	190,39
69	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,573	5,33	40,36

D 5 Komunikácie 13 957,08

70	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	187,390	10,37	1 943,23
71	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	187,390	11,50	2 154,99
72	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	187,390	21,17	3 967,05
73	M	592460008700.S	<i>Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, prírodná</i>	m2	191,138	24,68	4 717,29
74	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	10,000	6,54	65,40
75	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	37,470	7,70	288,52
76	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	40,000	3,88	155,20
77	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	2,998	142,14	426,14
78	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,700	17,11	148,86
79	M	592170003500.S	<i>Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný</i>	ks	10,000	9,04	90,40

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 69 346,64

80	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	29,280	2,45	71,74
81	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonKontakt	m2	95,660	4,31	412,29
82	K	611461131	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	95,660	12,62	1 207,23
83	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	856,991	1,69	1 448,31
84	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	29,280	2,26	66,17
85	K	612465131	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	856,991	10,14	8 689,89
86	K	612481021	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	73,200	3,33	243,76
87	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	173,200	3,30	571,56
88	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,680	98,69	1 251,39
89	K	625250736.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	m2	11,339	50,02	567,18
90	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	319,860	85,57	27 370,42
91	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,680	54,23	687,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	632440114.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm	m2	62,180	22,17	1 378,53
93	K	632440116.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	62,930	27,39	1 723,65
94	K	632440117.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m2	185,260	32,50	6 020,95
95	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	354,401	3,36	1 190,79
96	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	343,879	19,26	6 623,11
97	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	21,861	38,55	842,74
98	K	632452218.z	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 47 mm	m2	72,730	35,02	2 547,00
99	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	76,850	36,19	2 781,20
100	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	459,950	0,25	114,99
101	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,	m2	500,000	1,39	695,00
102	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	300,000	1,51	453,00
103	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií,	m	300,000	1,04	312,00
104	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	459,950	0,79	363,36
105	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	100,000	7,15	715,00
106	K	634920021.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm	m	98,300	5,21	512,14
107	K	634601511	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	98,300	4,94	485,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 662,84

108	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	528,000	4,45	2 349,60
109	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	528,000	3,09	1 631,52
110	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 112,000	1,56	3 294,72
111	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	69,370	10,02	695,09
112	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	224,410	12,17	2 731,07
113	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	528,000	2,02	1 066,56
114	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	528,000	1,17	617,76
115	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	459,950	6,21	2 856,29
116	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	93,500	3,74	349,69
117	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	60,680	15,92	966,03
259	K	953993011.S	Montáž hniezdnej budy na budovy pre vtáčstvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	5,000	2,13	10,65
260	M	283810004110	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS3 XPS trojkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm	ks	5,000	8,59	42,95
119	K	978065061.S	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	11,339	4,49	50,91

D 99 Presun hmôt HSV 53 154,27

258	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 058,850	50,20	53 154,27
-----	---	-------------	---	---	-----------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 189 046,74

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 684,25

128	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	324,053	0,37	119,90
129	M	1116331020	Penetračný náter	l	100,000	6,31	631,00
130	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,984	0,41	7,78
131	M	111630002800	Penetračný náter	l	10,000	6,57	65,70
132	K	7111131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	15,820	5,14	81,31
133	M	6281117000	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH	m2	17,000	2,30	39,10
134	K	7111132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	47,460	4,75	225,44
135	M	6288000640	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu,	m2	50,000	2,22	111,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	64,546	9,05	584,14
137	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	324,053	6,01	1 947,56
138	M	6283221000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	356,458	4,29	1 529,20
139	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,984	6,87	130,42
140	M	6283221000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	20,000	4,90	98,00
141	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	38,436	2,96	113,70

D 713 Izolácie tepelné 22 487,53

142	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	244,200	5,99	1 462,76
143	M	6314153460	Rohož 180x1200x3500 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy	m2	503,052	18,19	9 150,52
144	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	387,220	1,28	495,64
145	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2,	m2	400,000	0,76	304,00
146	K	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	11,150	4,21	46,94
147	M	631440042400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre nezatažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	11,373	19,12	217,45
148	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	387,220	1,45	561,47
149	M	283720000600.S	Doska EPS hr. 90 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	381,749	12,42	4 741,32
150	M	283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	17,088	3,63	62,03
151	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	47,460	7,75	367,82
152	M	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	50,000	39,74	1 987,00
153	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	72,730	21,31	1 549,88
154	M	631640001100.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	74,185	6,82	505,94
155	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	72,730	9,59	697,48
156	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	230,393	1,46	337,28

D 762 Konštrukcie tesárske 37 027,89

157	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	50,000	3,10	155,00
158	M	5539570000	Tyč závitová M 16 mm	ks	20,000	5,29	105,80
159	M	311210000300	Podložka pod drevenú konštrukciu otvor d 18 mm, oceleová	tkS	0,050	192,42	9,62
160	M	311110000700	Matica šest'hranná hrubá M 16 mm oceleová	tkS	0,050	67,02	3,35
161	K	7623321401	D+M krovu z priehradových väznikov	m	467,293	36,54	17 074,89
162	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	339,414	6,54	2 219,77
163	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	356,385	16,33	5 819,77
164	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	994,350	1,06	1 054,01
165	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	2,188	643,80	1 408,63
166	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	184,000	2,04	375,36
167	M	605430000200.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	8,000	655,77	5 246,16
168	M	5925241970	Páska tesniaca Butylband š. 50 mm, dl. 25 m, obojstranná, na utesnenie dier vzniknutých na fólii od klincov prichytávajúcich kontralaty	ks	8,000	35,56	284,48
169	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	20,000	47,01	940,20
170	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	434,742	5,36	2 330,85

D 763 Konštrukcie - drevostavby 18 845,74

171	K	763132110	SDK podhlad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	78,770	39,65	3 123,23
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	763132210	SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	72,730	40,38	2 936,84
173	K	763132310	SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	69,370	45,31	3 143,15
174	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	162,230	54,84	8 896,69
175	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	127,754	5,84	745,83

**D 764 Konštrukcie klampiarske 4 450,40**

176	K	764352427	Žiaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	44,720	41,95	1 876,00
177	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	38,06	152,24
178	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	23,200	44,09	1 022,89
179	K	764359441	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	11,59	46,36
180	K	764359542	Montáž príslušenstva k žiabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	46,000	4,11	189,06
181	M	5534415120	Hák s prelisom pozink farebný HP 33/550 30/5, r.š. 330 mm, predĺžený + 50 mm	ks	46,000	4,54	208,84
182	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	10,000	24,77	247,70
183	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	9,50	76,00
184	M	5534415670	Koleno lisované pozink farebný K 100, 85°, priemer 100 mm	ks	8,000	10,38	83,04
185	K	764454241	Montáž objímky zaťažkej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	2,94	35,28
186	M	5534415840	Objímka lisovaná pozink farebný OD 100 - hrot 200 mm, priemer 100 mm	ks	12,000	4,56	54,72
187	K	764761241.S	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka nerezová, priemer 100 mm	ks	4,000	27,16	108,64
188	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	35,32	141,28
189	M	286630055600	Univerzálny lapač strešných splavenín AGV1 DN 110, rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny	ks	4,000	25,75	103,00
190	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	45,272	2,33	105,35

**D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 25 009,91**

191	K	765331101	Betónová krytina Max 7°, jednoduchých striech, sklon od 7°	m2	331,450	55,30	18 329,19
192	K	765331701.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre betónovú krytinu drážkovú	m	16,000	30,85	493,60
193	K	765331743	Odkvapová hrana, pre profilovanú krytinu	m	45,000	20,26	911,70
194	M	5924409506	Pás vetrací z PVC dl. 5 m, š. 100 mm, zabráňuje vlietaniu vtákov do odvetrávacej medzery	ks	10,000	8,64	86,40
195	M	5924409502	Mriežka ochranná Štandard /bč pre krytinu betónovú	m	46,000	1,38	63,48
196	K	765331813	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	1,000	122,30	122,30
197	K	765334501.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	22,350	61,47	1 373,85
198	M	5924403600	Držiak laty hrebenáča univerzálny pre krytinu betónovú	ks	44,000	1,72	75,68
199	M	5924403100	Príchytky hrebenáča pre krytinu betónovú	ks	67,000	0,50	33,50
200	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	331,450	4,69	1 554,50
201	M	283230006550	Poistná hydroizolačná fólia 2480B, š. 1500 mm, dl. 50 m, poistná hydroizolácia pre šikmé strechy, unikátna vysokodifúzna jednovrstvová fólia, HDPE	m2	364,100	1,66	604,41
202	M	6288000680	Lepiaca páska obojstranne izolačná š. 15 mm, dl. 25 m	ks	10,000	6,47	64,70
203	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	215,476	6,02	1 296,60

**D 766 Konštrukcie stolárske 30 623,76**

204	K	766621081.Sr1	Montáž okna plastového na PUR penu	m	68,800	33,03	2 272,46
205	M	611410007800.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x1250 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	539,76	2 159,04
206	M	611410008900.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x2500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	1 022,08	4 088,32
207	M	611410007500.x	Plastové okno posuvné štvorkrídlové, vxš 1000x3000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	1 078,33	1 078,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	M	611410005300.x	Plastové okno pevné, premietaci otvor, vxš 500x500 mm, izolačné trojsklo,	ks	1,000	203,85	203,85
209	M	611410007200.x	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	424,51	849,02
210	K	766702121.Sr1	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	2,000	138,39	276,78
211	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	2,000	237,34	474,68
212	K	766PC2	D+M podkrovných dverí DWF, plné, otváravé 700 x 1100	ks	1,000	333,20	333,20
213	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	21,900	35,80	784,02
214	M	611720000300	Plastové vchodové dvere bezpečnostné dvojkridlové s nadsvetlíkom 1400x2350mm	ks	2,000	2 049,03	4 098,06
215	M	611720000301	Plastové vchodové dvere bezpečnostné jednokrídlové s nadsvetlíkom 1100x2350mm	ks	1,000	1 751,11	1 751,11
216	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	40,80	571,20
217	M	5491502040	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	27,60	386,40
218	M	6117103105	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 - 1000 mm, plné, výplň papierová voština	ks	14,000	264,55	3 703,70
219	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarných - OÚ	ks	4,000	63,50	254,00
220	M	611720000100.S	Dvere plné protipožiarné, EW45D1C jednokrídlové 700 - 900 mm	ks	3,000	433,43	1 300,29
221	M	611720000100.c	Dvere plné protipožiarné, EW45D1C dvojkridlové 1250 x 2020	ks	1,000	857,21	857,21
222	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	75,24	150,48
223	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	29,94	59,88
224	M	6116100004a	Dvere vnútorné dvojkridlové plné (450 + 850) x 2050	ks	2,000	478,29	956,58
225	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	ks	4,000	19,39	77,56
226	M	611550000200	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	5,000	19,82	99,10
227	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	14,000	82,99	1 161,86
228	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková K, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	14,000	176,71	2 473,94
229	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	321,856	0,63	202,69

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 035,76

230	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	4,100	123,32	505,61
231	M	553520000500	Zábradlie nerezové pre schody AJP/ZBS90-3000, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie bočné	m	4,100	200,17	820,70
232	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	55,75	223,00
233	M	611530018900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x1250 mm	ks	4,000	319,80	1 279,20
234	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	107,76	215,52
235	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	98,55	394,20
236	M	611530020100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x2500 mm	ks	4,000	618,73	2 474,92
237	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	116,670	1,05	122,61

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 242,44

238	K	771411008r1	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x95 mm	m	100,000	2,87	287,00
239	K	771575546r1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. do 600 x 600 mm	m2	158,690	18,64	2 957,98
240	M	5978650380	Dlaždice keramické kalibrované, do veľ. 598x598mm	m2	186,059	33,68	6 266,47
241	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	158,708	4,61	730,99

D 775 Podlahy vlysové a parketové 4 105,35

242	K	775540020r1.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním	m2	62,180	7,96	494,95
243	M	611920005200.Sr1	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 81-100 mm, mäkké drevo	m2	63,424	28,22	1 789,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
244	K	766125100.Sr1	Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené steny	m	104,500	7,99	834,96
245	M	605480000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú prierez 60x100 mm - izolačný rošt, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, bez defektov, hniloby, hrčič	m	114,950	7,52	864,42
246	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	106,956	1,13	121,19
D 777			Podlahy syntetické				14 550,93
247	K	777110015.S	Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter	m2	162,230	89,57	14 530,94
248	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,574	34,83	19,99
D 781			Obklady				3 108,25
249	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 400x300 mm	m2	62,420	23,93	1 493,71
250	M	597640000800	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 400x300x14 mm	m2	50,000	29,87	1 493,50
251	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	54,671	2,21	121,04
D 783			Nátery				969,31
252	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	212,103	4,57	969,31
D 784			Maľby				5 905,22
253	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 111,101	1,61	1 788,87
254	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 111,101	0,16	177,78
255	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 111,101	0,31	344,44
256	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	890,231	3,03	2 697,40
257	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	220,870	4,06	896,73

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**02 - Prípojka NN**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 920,30
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 920,30</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 920,30	23,00%	1 591,67

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>8 511,97</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**02 - Prípojka NN**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 920,30</b>
M - Práce a dodávky M	3 424,06
21-M - Elektromontáže	2 366,71
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 057,35
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 496,24
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 920,30</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**02 - Prípojka NN**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 920,30**

D M Práce a dodávky M **3 424,06**

D 21-M Elektromontáže **2 366,71**

1	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	24,000	3,38	81,12
2	M	345710005700.S	Chránička FXP o63mm 750N	m	24,000	3,51	84,24
3	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	6,000	1,81	10,86
4	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	4,98	19,92
5	K	210190121.S	Montáž pilierového rozvádzača so zemným dielom do váhy 50 kg	ks	1,000	47,08	47,08
6	M	357120000100.S	Rozvádzač R1.0 F403 80A P0, so zemným dielom, komplet	ks	1,000	706,19	706,19
7	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	28,000	1,21	33,88
8	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	28,000	1,02	28,56
9	K	210810064.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	28,000	4,42	123,76
10	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm <sup>2</sup>	m	28,000	26,39	738,92
11	K	210902463.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x35 pre vonkajšie práce	m	20,000	3,03	60,60
12	M	341110034100.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x35 mm <sup>2</sup> RE	m	20,000	6,47	129,40
13	K	210950101.S	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	0,55	2,20
14	M	345840002900.S	Označovacie štítok PVC	ks	4,000	0,74	2,96
15	K	DP	Dopravné náklady	%	16,788	9,52	159,89
16	K	PM	Podružný materiál	%	13,815	5,40	74,59
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,788	3,73	62,54

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach **1 057,35**

18	K	460050001.S	Výkop jamy pre RE, 400x250x800(dxšxh) vrátane zásypu a zhutnenie,zemina tr. 3 a42	ks	1,000	50,06	50,06
19	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	30,000	20,36	610,80
20	K	460420351.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím PVC paltnami v smere kábla na šírku 35 cm	m	30,000	2,19	65,70
21	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	0,525	24,25	12,73
22	M	596110000200.S	PVC platne KPL200/10	ks	32,000	3,25	104,00
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	34,000	0,82	27,88
24	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	34,000	0,22	7,48
25	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	30,000	3,35	100,50
26	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m <sup>2</sup>	20,000	3,91	78,20

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách **3 496,24**

27	K	000300011.S	Vytýčenie trasy	m	30,000	10,90	327,00
28	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	30,000	13,18	395,40
29	K	001000031.S	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	16,000	73,25	1 172,00
30	K	001000033.S	Výkres skutkového stavu	hod	10,000	53,60	536,00
31	K	001000034.S	Nezahnuté práce	hod	24,000	44,41	1 065,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 394,78
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>55 394,78</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	55 394,78	23,00%	12 740,80

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>68 135,58</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 394,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 610,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 610,63
M - Práce a dodávky M	38 526,17
21-M - Elektromontáže	38 526,17
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	10 257,98
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 394,78</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**55 394,78**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 610,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 610,63

1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	15,000	9,31	139,65
2	K	973026161.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	100,000	6,75	675,00
3	K	973026191.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	3,000	25,31	75,93
4	K	974049330.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	475,000	11,87	5 638,25
5	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	5,000	16,36	81,80

D M Práce a dodávky M 38 526,17

D 21-M Elektromontáže 38 526,17

6	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	25,000	2,43	60,75
7	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	25,000	1,07	26,75
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	100,000	2,86	286,00
9	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	100,000	0,59	59,00
10	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	11,01	165,15
11	M	345410002600	Wago svorky	ks	150,000	0,27	40,50
12	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	12,000	24,38	292,56
13	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	12,000	6,50	78,00
14	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	385,000	1,89	727,65
15	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	385,000	0,03	11,55
16	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	106,000	1,95	206,70
17	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	4,07	203,50
18	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	10,51	21,02
19	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	2,000	11,93	23,86
20	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	18,000	4,36	78,48
21	M	345340004500.S	Spínač jednopolový polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	18,000	9,15	164,70
22	M	345350002300.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	18,000	1,93	34,74
23	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	5,73	11,46
24	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	2,000	9,84	19,68
25	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,74	3,48
26	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	8,35	16,70
27	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	17,91	35,82
28	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,68	3,36
29	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	4,51	54,12
30	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	12,000	8,32	99,84
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000	1,91	22,92
32	K	210110051.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	6,000	4,16	24,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	345310001000.S	Ovládača radenie 1/0, 1/0S, 1/0So	ks	6,000	13,26	79,56
34	M	345310000710.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	1,92	11,52
35	K	210110068.S	Zapojenie termostatov, čidiel teploty	ks	10,000	29,26	292,60
36	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	4,000	14,94	59,76
37	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,92	7,68
38	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový pre blok elektroniky	ks	4,000	22,42	89,68
39	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	1,000	14,29	14,29
40	M	358120004540.S	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	1,000	51,80	51,80
41	K	210110517.S	Prepínač vačkový S 63 J, JD, 2203 C6 prep.siete	ks	2,000	24,93	49,86
42	M	358120004940.S	Spínač vačkový S 63 JPD 1103 A6 63A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	2,000	95,37	190,74
43	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	8,53	42,65
44	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	5,000	1,79	8,95
45	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami,, radenie 2P+PE, komplet	ks	5,000	6,30	31,50
46	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000	10,35	113,85
47	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená s clonkami, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	11,000	15,82	174,02
48	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	5,000	10,66	53,30
49	M	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	ks	5,000	13,66	68,30
50	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	5,000	16,00	80,00
51	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch s clonkami, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	5,000	13,06	65,30
52	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	11,09	11,09
53	M	345540004205.S	Zásuvka nástenná priemyslová 16A/400V/5P, IP44	ks	1,000	10,96	10,96
54	K	210140485.S	Ovládač v skrinke hríbovitý s aretáciou	ks	1,000	12,76	12,76
55	M	345310001700	Ovládač núdzového zastavenia v skrinke	ks	1,000	40,90	40,90
56	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž zo sekacími prácami	ks	2,000	91,68	183,36
57	M	357150000320.S	Rozvádzač RS1 komplet podľa výkresu č.11	ks	1,000	584,83	584,83
58	M	357150000320.S	Rozvádzač RS1 komplet podľa výkresu č.11	ks	1,000	999,21	999,21
59	K	210193077.S	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž zo sekacími prácami	ks	1,000	193,17	193,17
60	M	357150000515	Rozvádzač RH komplet podľa výkresu č.10	ks	1,000	5 329,18	5 329,18
61	K	210201002.S	Zapojenie žalúzií	ks	4,000	55,97	223,88
62	K	210201400.S	Montáž a zapojenie svietidla	ks	81,000	25,68	2 080,08
63	M	348420000100.S	A - LED stropné, LEN-M91/4.2-MP-6200-4-07 Lenka, 40W, 5251lm, 4000K, IP20	ks	18,000	246,91	4 444,38
64	M	348420000200.S	B - LED stropné, Vanda LED-128 D 30W, 29.6W, 2665lm, 4000K, IP20	ks	5,000	43,74	218,70
65	M	348420000500.S	C - LED stropné, A2217Beata.LED2-OP Beata LED, 42W, 5999lm, 4000K, IP44	ks	2,000	104,21	208,42
66	M	348420000600.S	C1 - LED stropné, Vanda LED-128 24W 2200lm, 24.2W, 2196lm, 4000K, IP20	ks	2,000	198,07	396,14
67	M	348420000700.S	C2 - LED stropné, A1267Beata.LED1-OP Beata LED, 30W, 4399lm, 4000K, IP40	ks	5,000	97,82	489,10
68	M	348420000800.S	D - LED stropné alebo nástenné, Mareco Luce 0724182B Bellatrix, 20W, 1600lm, 4000K, IP23	ks	15,000	31,95	479,25
69	M	348420000900.S	D1 - LED stropné, nástenné, I1507AC872.LED1-150 Amica LED, 50W, 6266lm, 4000K, IP66	ks	9,000	69,76	627,84
70	M	348420000900	H - LED svietidlo s detektorom pohybu, TOKIO-LED LD-TOK22WD-40, 2000lm, 22W, 4000K, 180°, PC/PC, IP66	ks	4,000	78,85	315,40
71	M	348420000900.1	H - LED svietidlo s detektorom pohybu, TOKIO-LED LD-TOK22WD-40, 2000lm, 22W, 4000K, 180°, PC/PC, IP66	ks	4,000	146,25	585,00
72	M	348420001000.S	N1 - Núdzové do podhladu, Lovato P ,AWEX LVPO_B-350lm, 2W, 6000K, AT, IP20	ks	4,000	101,59	406,36
73	M	348420001000	N - Núdzové nástenné, Infinity II B, AWEX IF2BWS/1W/C/3/SE/AT/WH, 6000K, IP40	ks	17,000	95,76	1 627,92
74	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	12,000	8,09	97,08
75	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	1,19	14,28
76	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	1,14	13,68
77	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	40,000	1,76	70,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	40,000	1,51	60,40
79	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	53,06	53,06
80	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	8,42	8,42
81	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	38,12	38,12
82	K	210290743.S	Zapojenie ohrievačov TÚV	ks	5,000	20,35	101,75
83	K	210290744.S	Zapojenie tepelného čerpadla do 15 kW	ks	1,000	43,35	43,35
84	K	210290751.S	Zapojenie motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	4,000	14,33	57,32
85	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	820,000	1,19	975,80
86	M	341110000700.S 1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	820,000	1,06	869,20
87	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	380,000	1,39	528,20
88	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	380,000	2,18	828,40
89	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	110,000	1,32	145,20
90	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	110,000	1,70	187,00
91	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	16,000	1,55	24,80
92	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	16,000	3,17	50,72
93	K	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm <sup>2</sup>	m	70,000	1,80	126,00
94	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm <sup>2</sup>	m	70,000	4,89	342,30
95	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm <sup>2</sup>	m	40,000	3,05	122,00
96	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm <sup>2</sup>	m	40,000	11,87	474,80
97	K	210800243.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm <sup>2</sup>	m	13,000	3,30	42,90
98	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm <sup>2</sup>	m	13,000	17,90	232,70
99	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	12,000	1,83	21,96
100	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm <sup>2</sup>	m	12,000	4,11	49,32
101	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	15,000	1,92	28,80
102	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm <sup>2</sup>	m	15,000	6,70	100,50
103	K	210802397.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F 300/500 V 5x10	m	9,000	3,27	29,43
104	M	341310036000.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx10 mm <sup>2</sup>	m	9,000	16,74	150,66
105	K	210802400.S	Kábel medený uložený pevne H05RR-F (CGLG) 300/500 V 5x1,5	m	15,000	1,56	23,40
106	M	341310032100.S	Kábel medený flexibilný gumený H05RR-F 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	15,000	2,92	43,80
107	K	210872121.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	45,000	1,35	60,75
108	M	341210001500.S	Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm <sup>2</sup>	m	45,000	1,17	52,65
109	K	210872123.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 5x1	m	20,000	1,40	28,00
110	M	341210001700.S	Kábel medený signálny JYTY 5x1 mm <sup>2</sup>	m	20,000	2,09	41,80
111	K	210872130.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	135,000	1,06	143,10
112	M	341210002400.S	Kábel pevný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený pvc	m	135,000	0,84	113,40
113	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	7,000	0,97	6,79
114	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm <sup>2</sup> RE	m	7,000	1,88	13,16
115	K	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	16,000	0,98	15,68
116	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> RE	m	16,000	2,98	47,68
117	K	DP	Dopravné náklady	%	362,155	12,17	4 408,91
118	K	PM	Podružný materiál	%	362,155	6,39	2 312,50
119	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	362,155	4,42	1 599,46

**D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**

**10 257,98**

120	K	001000031.S	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	40,000	75,71	3 028,40
121	K	001000033.S	Výkres skutkového stavu	hod	32,000	66,04	2 113,28
122	K	001000033.S2	Komplexé skúšky	hod	46,000	36,55	1 681,30
123	K	001000034.S	Nezahrnuté práce	hod	60,000	57,25	3 435,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**04 - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 879,29
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 879,29</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 879,29	23,00%	1 352,24

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>7 231,53</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**04 - Bleskozvod**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 879,29</b>
M - Práce a dodávky M	3 281,23
21-M - Elektromontáže	3 281,23
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 598,06
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 879,29</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**04 - Bleskozvod**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****5 879,29****D M Práce a dodávky M 3 281,23****D 21-M Elektromontáže 3 281,23**

1	K	210010328.S	Krabica (KO 250/L štvorcová) do dutých stien odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	5,000	14,08	70,40
2	M	345410012910	Krabica do zateplenia PZO 218x168x s nastav. hĺbk. 80-120mm bleskozvod	ks	5,000	20,88	104,40
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	80,000	2,73	218,40
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	100,000	2,97	297,00
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,91	38,20
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,70	67,50
7	K	210220105.S	Montáž prýchytky	ks	40,000	4,30	172,00
8	M	354410031900.S	Príchytky 249 8-10 ST	ks	40,000	0,92	36,80
9	M	354410032100.S	Protipožiarna skrutková kotva MMS+ I 7.5x60	ks	40,000	1,22	48,80
10	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 20	ks	3,000	11,68	35,04
11	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn s osadením označenie JP 20	ks	3,000	60,92	182,76
12	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	4,06	12,18
13	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	2,18	6,54
14	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,85	7,70
15	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,47	2,94
16	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	5,000	4,09	20,45
17	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,57	7,85
18	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,98	23,88
19	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	2,01	12,06
20	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,45	14,70
21	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,68	10,08
22	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	135,000	3,14	423,90
23	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	20,000	7,48	149,60
24	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	25,000	14,29	357,25
25	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	34,000	2,78	94,52
26	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	34,000	2,25	76,50
27	K	210222103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlóvé strechy PV22 a PV25, pre vonkajšie práce	ks	45,000	2,50	112,50
28	M	354410036000.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 br. max	ks	45,000	1,62	72,90
29	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	28,000	2,49	69,72
30	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	28,000	0,76	21,28
31	K	DP	Dopravné náklady	%	35,600	9,06	322,56
32	K	PM	Podružný materiál	%	18,560	4,26	79,00
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	35,600	3,14	111,82

**D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 598,06**

34	K	001000031.S	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	16,000	56,91	910,56
35	K	001000033.S	Výkres skutkového stavu	hod	10,000	46,25	462,50
36	K	001000034.S	Nezahnuté práce	hod	35,000	35,00	1 225,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**05 - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	136 978,42
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>136 978,42</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	136 978,42	23,00%	31 505,04

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>168 483,46</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**05 - Vykurovanie**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>136 978,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15,60
2 - Zakladanie	15,60
PSV - Práce a dodávky PSV	136 962,82
713 - Izolácie tepelné	2 048,57
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 908,95
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	6 693,79
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	58 851,15
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	30 110,30
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	7 714,32
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	14 887,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 797,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	7 950,80

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **136 978,42**

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**05 - Vykurovanie**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**136 978,42**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15,60
D	2		Zakladanie				15,60
1	K	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	3,000	5,20	15,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				136 962,82
D	713		Izolácie tepelné				2 048,57
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	136,000	6,08	826,88
3	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,440	4,56	102,33
4	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	79,560	4,78	380,30
5	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	36,720	5,37	197,19
6	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	38,000	6,34	240,92
7	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,320	6,14	100,20
8	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,000	7,65	168,30
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,726	1,58	24,84
10	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	15,726	0,48	7,61
D	722		Zdravotnícka - vnútorný vodovod				3 908,95
11	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	14,57	14,57
12	M	422010003500.S	Filter s RVT 2" HS10S-2AA	ks	1,000	1 850,95	1 850,95
13	K	732332010.S	Montáž úpravne vody	súb.	1,000	210,23	210,23
14	M	7938283.1	Zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy, výkon kotolne 80-500 kW, 1,2 m3/h	ks	1,000	1 618,65	1 618,65
15	M	624390000100.S	Dopojovacia sada s armatúrami	ks	1,000	169,30	169,30
16	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	29,488	0,92	27,13
17	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	29,488	0,61	18,12
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				6 693,79
18	K	731251006.S	Montáž kotla oceľového elektrického 19-25 kW	ks	1,000	159,12	159,12
19	M	Z020842	100, VLN3 24kW - elektrokotol	ks	1,000	1 276,60	1 276,60
20	K	731291070.S	Montáž rýchломontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	108,90	326,70
21	M	7741079	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60	ks	3,000	775,74	2 327,22
22	K	731291020.S	Montáž rýchломontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	107,68	107,68
23	M	7741073	RMS M31 DN25 Alpha2.1 25-60	ks	1,000	591,90	591,90
24	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz	ks	3,000	296,95	890,85
25	K	731370030.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu	ks	1,000	89,75	89,75
26	M	ZK03681	hydraulická výhybka Q100 do 8m3/h	ks	1,000	421,66	421,66
27	M	ZK03684	násten. konzola hydr. výhybky "Q100"	ks	1,000	91,20	91,20
28	K	731341130.S	Hadica napúšťacia gumená	m	12,000	9,34	112,08
29	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	49,342	4,54	224,22
30	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	49,342	1,52	74,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				58 851,15
31	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda)	ks	1,000	3 893,52	3 893,52
32	M	2876	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu na vykurovanie a chladenie typ: 32.1-Energycal AW PRO AT	ks	1,000	26 693,53	26 693,53
33	M	7726189	externý displej AW PRO	ks	1,000	837,31	837,31
34	M	7726198	antivibračné bloky AW PRO 22-41.1	ks	1,000	212,27	212,27
35	M	7143780	Ochranný medziokruh: malý rozdeľovač s armatúrami	ks	2,000	201,70	403,40
36	M	197730031892	pripojovacia sada s obeh. čerp. 49-60kW pre vykurovanie okruh	ks	3,000	595,82	1 787,46
37	K	732222040.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie	ks	1,000	148,06	148,06
38	M	3003490	100 30 bar Doskový výmenník tepla	ks	1,000	2 123,32	2 123,32
39	M	ZK05914	teplonosné médium Tyfocor GE (30 litrov)	bal	3,000	149,89	449,67
40	K	732111408.S	Montáž rozdeľovača a zberača	ks	1,000	124,93	124,93
41	M	7741066	mosadzný rozdeľovač DN25 3-násobný	ks	1,000	749,02	749,02
42	M	7741537	rozširujúci modul pre rozdeľovač DN25	ks	1,000	298,96	298,96
43	M	7011090	upevnenie pre rozdeľovač DN25/DN32	ks	1,000	62,44	62,44
44	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	ks	23,000	4,80	110,40
45	M	548230000900.S	Štítok, lxv 100x150 mm	ks	23,000	5,28	121,44
46	K	732219250.S	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	ks	1,000	182,40	182,40
47	M	Z021985	Vitocal 060-A, Typ T0E-ze Umluft 254l, ohrev TV riešený decentrálnie vo vnútornom TČ vzduch/voda. Prevádzka na vnútornom vzduchu	ks	1,000	3 332,77	3 332,77
48	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	49,74	49,74
49	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	154,50	154,50
50	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	43,14	43,14
51	M	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	441,24	441,24
52	K	732331863.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 18 l	ks	1,000	116,13	116,13
53	M	484620001900.S	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 18 l, 10 bar	ks	1,000	110,35	110,35
54	M	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	43,16	43,16
55	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	108,64	108,64
56	M	484620007800.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 50 l, 10 bar	ks	1,000	287,24	287,24
57	K	732331921.S	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C	ks	1,000	1 743,13	1 743,13
58	K	732331929.S	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	ks	1,000	163,51	163,51
59	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	9,26	9,26
60	M	197730031890.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"	ks	1,000	84,78	84,78
61	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	3,000	17,46	52,38
62	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom	ks	3,000	214,17	642,51
63	K	732351015.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	165,70	165,70
64	M	Z021874	100-E, Typ SVPB 750 l - Akumulácia vykurovacej vody:	ks	1,000	2 145,07	2 145,07
65	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1,000	39,28	39,28
66	M	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	612,61	612,61
67	K	732491020.S	Montáž obehového čerpadla DN 50	ks	2,000	114,18	228,36
68	M	7457128	MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10	ks	1,000	3 135,06	3 135,06
69	M	7457128	MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10	ks	1,000	2 828,51	2 828,51
70	K	732491045.S	Montáž regulácie vykurovacích okruhov	kpl	1,000	388,05	388,05
71	M	Z009463	Vitotronic 200-H typ HK3B	ks	1,000	1 445,77	1 445,77
72	M	Z009462	Vitotronic 200-H, typ HK1B	ks	1,000	904,38	904,38
73	M	7426463	príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800	ks	4,000	101,69	406,76
74	M	7415056	konektor č. 20 pre čerpadlo	ks	2,000	16,92	33,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	7415057	konektor č. 52 pre motor zmiešavača	ks	2,000	15,95	31,90
76	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	446,165	1,45	648,41
77	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	446,165	0,58	256,84

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 30 110,30

78	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	135,000	24,71	3 335,85
79	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	28,000	26,09	730,52
80	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	22,000	27,01	594,22
81	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	68,000	35,55	2 417,40
82	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	24,000	45,16	1 083,84
83	K	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	10,000	58,53	585,30
84	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	12,000	87,38	1 048,56
85	K	733151128.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	16,000	124,81	1 996,96
86	K	733151131.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	22,000	224,90	4 947,80
87	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	184,000	18,27	3 361,68
88	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	133,000	20,00	2 660,00
89	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	141,000	28,88	4 072,08
90	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	27,000	31,57	852,39
91	K	733123110.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	74,000	10,77	796,98
92	K	733175012.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie pryžový G 2 závitový	ks	2,000	133,99	267,98
93	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	277,000	1,19	329,63
94	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	60,000	1,29	77,40
95	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	485,000	0,74	358,90
96	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	223,280	1,89	421,39
97	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	223,280	0,77	171,42

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 7 714,32

98	K	734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	3,77	30,16
99	M	551210009300.S	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	8,000	31,63	253,04
100	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	3,60	7,20
101	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	10,05	20,10
102	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3,000	4,49	13,47
103	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	3,000	16,24	48,72
104	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	4,82	4,82
105	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	22,17	22,17
106	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	1,000	5,46	5,46
107	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	1,000	33,92	33,92
108	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	10,000	6,58	65,80
109	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	10,000	48,39	483,90
110	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	13,000	7,69	99,97
111	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	13,000	70,01	910,13
112	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	37,000	3,11	115,07
113	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	37,000	20,14	745,18
114	K	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	42,000	5,74	241,08
115	M	388350000600.S	Ventil spiatčkový priamy 1/2"	ks	21,000	16,38	343,98
116	M	388350000700.S	Ventil termostatický priamy 1/2"	ks	21,000	29,91	628,11
117	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	16,000	11,38	182,08
118	M	388430000800.S	Pripojovacie šrúbenie H bez vypúšťania rohové	ks	16,000	21,54	344,64
119	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	7,04	7,04
120	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	20,71	20,71
121	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	7,04	7,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	551190001000.S	Spätňá klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	26,26	26,26
123	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	10,79	10,79
124	M	551190001200.S	Spätňá klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	47,01	47,01
125	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	13,63	13,63
126	M	551190001300.S	Spätňá klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	67,59	67,59
127	K	734251123.S	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	ks	2,000	118,46	236,92
128	K	734251125.S	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	3,000	172,61	517,83
129	K	734261224.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	11,85	23,70
130	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	17,46	104,76
131	K	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	4,000	31,12	124,48
132	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	12,000	9,59	115,08
133	K	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	4,000	13,35	53,40
134	K	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	6,63	6,63
135	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	14,78	14,78
136	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	8,33	8,33
137	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	21,56	21,56
138	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	11,73	11,73
139	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	46,04	46,04
140	K	734291370.S	Montáž odkalovača závitového G 2 PN	ks	1,000	12,75	12,75
141	M	ZK04659	odkalovač Vitotrap s izoláciou 2"	ks	1,000	691,19	691,19
142	K	734291370.S1	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	2,000	13,91	27,82
143	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	75,66	151,32
144	K	734411111.S	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	32,45	129,80
145	K	734423140.S	Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm	ks	5,000	25,37	126,85
146	M	388430002800.S	Termomanometer axiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	5,000	87,17	435,85
147	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	58,415	0,36	20,92
148	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	58,415	0,57	33,51

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 14 887,44

149	K	735154045.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm	ks	6,000	26,91	161,46
150	M	11060060-50-0010	Radiátor 11-0600/0600	ks	1,000	125,02	125,02
151	M	11060060-60-0010	Radiátor VK 11-0600/0600	ks	4,000	172,76	691,04
152	M	11060060-60-00100	Radiátor VKL 11-0600/0600	ks	1,000	164,76	164,76
153	K	735154145.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm	ks	16,000	28,05	448,80
154	M	21060100-50-0010	Radiátor 21-0600/1000	ks	2,000	240,33	480,66
155	M	21060060-50-0010	Radiátor 21-0600/0600	ks	1,000	174,35	174,35
156	M	22060100-50-0010	Radiátor 22-0600/1000	ks	3,000	234,10	702,30
157	M	22060120-50-0010	Radiátor 22-0600/1200	ks	4,000	288,42	1 153,68
158	M	22090100-50-0010	Radiátor 22-0900/1000	ks	2,000	372,56	745,12
159	M	21060080-60-0010	Radiátor VK 21-0600/0800	ks	3,000	253,05	759,15
160	M	21060100-60-0010	Radiátor VK 21-0600/1000	ks	1,000	296,95	296,95
161	K	735154245.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm	ks	8,000	37,61	300,88
162	M	33060100-50-0010	Radiátor 33-0600/1000	ks	2,000	354,49	708,98
163	M	33060120-50-0010	Radiátor 33-0600/1200	ks	2,000	409,08	818,16
164	M	33060140-50-0010	Radiátor 33-0600/1400	ks	4,000	519,44	2 077,76
165	K	735154255.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm	ks	7,000	37,47	262,29
166	M	33060100-60-0010	Radiátor VK 33-0600/1000	ks	6,000	475,13	2 850,78
167	M	33060100-60-00101	Radiátor VKL 33-0600/1000	ks	1,000	492,60	492,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	7,82	46,92
169	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	31,000	15,50	480,50
170	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	37,000	8,36	309,32
171	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	37,000	3,38	125,06
172	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvodušňovanie telies	ks	37,000	1,74	64,38
173	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	37,000	3,29	121,73
174	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	110,122	2,23	245,36
175	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	110,122	0,72	79,43

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 797,50

176	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	1 621,55	1 621,55
177	M	103650001210.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	3 120,09	3 120,09
178	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,153	1,26	35,58
179	K	998767292.S	Kovové stav.dopl.n.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	28,153	0,72	20,28

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 7 950,80

180	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	32,95	1 581,60
181	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	35,06	560,96
182	K	HZS000115.S	Obhliadka pred uvedením do prevádzky	ks	1,000	213,05	213,05
183	K	HZS000125.S	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	ks	1,000	1 552,72	1 552,72
184	K	HZS000125.S1	Prespojovanie v strojovni, kábeláž	kpl	1,000	940,63	940,63
185	K	HZS000116.S	Uvedenie do prevádzky Vitotronic 200-H typ HK3B	ks	1,000	268,57	268,57
186	K	HZS000117.S	Uvedenie do prevádzky Vitotronic 200-H typ HK1B	ks	1,000	295,27	295,27
187	K	HZS000211.S	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady pre 1 vykurov. okruh	ks	4,000	155,36	621,44
188	K	HZS000212.S	Uvedenie do prevádzky - elektrokotel	ks	1,000	286,85	286,85
189	K	HZS000215.S	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie TZ Technickou inšpekciou	ks	1,000	585,06	585,06
190	K	HZS000312.S	Úradná skúška tlakové zariadenia (TZ) - prípadné úradné skúšky	ks	1,000	1 044,65	1 044,65

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**06 - Zdravotechnické inštalácie**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 362,48
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 362,48</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	35 362,48	23,00%	8 133,37

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>43 495,85</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**06 - Zdravotechnické inštalácie**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**35 362,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 880,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 766,86

23-M - Montáže potrubia

113,82

PSV - Práce a dodávky PSV

33 481,80

713 - Izolácie tepelné

453,48

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 064,41

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9 319,80

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 650,19

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

10 780,59

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 220,57

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 992,76

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**35 362,48**

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**06 - Zdravotechnické inštalácie**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 362,48**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 880,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 766,86

1	K	974031154.Sr1	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	kpl	1,000	972,55	972,55
2	K	974042566.Sr1	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	kpl	1,000	608,62	608,62
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,970	50,53	99,54
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,970	23,63	46,55
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,970	20,10	39,60

D 23-M Montáže potrubia 113,82

6	K	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	3,000	8,01	24,03
7	K	230203594	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	4,94	4,94
8	M	286220027400.S	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	84,85	84,85

D PSV Práce a dodávky PSV 33 481,80

D 713 Izolácie tepelné 453,48

9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	39,000	5,69	221,91
10	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,000	5,03	40,24
11	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	30,000	5,62	168,60
12	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2,000	7,67	15,34
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,509	1,61	5,65
14	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,509	0,50	1,74

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 064,41

15	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	25,000	31,24	781,00
16	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	12,000	32,77	393,24
17	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	12,000	32,03	384,36
18	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	6,000	27,18	163,08
19	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	16,000	28,52	456,32
20	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	8,000	32,25	258,00
21	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	10,81	21,62
22	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	5,23	10,46
23	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	11,76	23,52
24	M	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS	ks	2,000	33,03	66,06
25	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	4,000	4,19	16,76
26	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	5,000	5,28	26,40
27	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	7,50	22,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	721213013.S	Montáž podlahového vpustu plastového proti vzdutej vode s vodorovným odtokom DN 110	ks	1,000	14,75	14,75
29	M	286630047200.S	Podlahový vpust, horizontálny odtok DN 110, mriežka liatinová, zápachová uzávierka	ks	1,000	129,87	129,87
30	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	8,39	8,39
31	M	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	1,000	73,88	73,88
32	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	8,32	8,32
33	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	55,85	55,85
34	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	79,000	1,31	103,49
35	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	23,970	1,33	31,99
36	K	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	23,970	0,61	14,55

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 9 319,80

37	K	722131114.S	Potrubie z ušlechtlej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	8,000	61,07	488,56
38	K	722131115.S	Potrubie z ušlechtlej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	30,000	75,62	2 268,60
39	K	722131117.S	Potrubie z ušlechtlej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	2,000	112,37	224,74
40	K	722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	38,000	27,30	1 037,40
41	K	722171153.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	26,000	36,67	953,42
42	K	722190401.S	Vývedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	18,000	12,83	230,94
43	K	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	6,000	11,38	68,28
44	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	5,69	102,42
45	M	197730078300.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx16, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	18,000	10,90	196,20
46	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	4,02	8,04
47	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	10,04	20,08
48	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	6,70	13,40
49	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	15,29	30,58
50	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	3,55	14,20
51	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	8,57	34,28
52	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,20	6,20
53	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	ks	1,000	69,56	69,56
54	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	7,42	14,84
55	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast, CIM 33CREA, IVAR	ks	2,000	54,08	108,16
56	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,48	6,48
57	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	18,64	18,64
58	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	7,42	7,42
59	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	22,99	22,99
60	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	12,00	12,00
61	M	551190003900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	1,000	73,96	73,96
62	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	2,000	6,89	13,78
63	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	17,86	35,72
64	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	120,15	120,15
65	M	422010003300.S	Filter 6/4" F76S-11/2AA	ks	1,000	903,99	903,99
66	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	10,000	4,15	41,50
67	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	10,000	18,14	181,40
68	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	58,02	116,04
69	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicca ekv.10	ks	2,000	472,50	945,00
70	K	722250015.S	Hydrodynamická skúška hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	ks	2,000	23,64	47,28
71	K	722250020.S	Revizná správa hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	ks	2,000	28,40	56,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra priemer 63 mm	ks	1,000	67,73	67,73
73	M	388430003000.S	Termomanometer d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	1,000	44,10	44,10
74	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	142,000	2,54	360,68
75	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	142,000	1,70	241,40
76	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	73,915	0,93	68,41
77	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	73,915	0,60	44,43
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							1 650,19
78	K	724400103.S	Montáž úpravne vody	ks	1,000	179,91	179,91
79	M	426710000500.S	Úpravna vody	ks	1,000	1 455,97	1 455,97
80	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	13,970	0,65	9,13
81	K	998724292.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	13,970	0,37	5,18
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							10 780,59
82	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	66,03	198,09
83	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	547,08	1 094,16
84	M	552370000300	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast,	ks	1,000	840,69	840,69
85	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	30,76	92,28
86	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	113,19	226,38
87	M	642360004900.S	Misa záchodová keramickej závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	276,53	276,53
88	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	8,43	25,29
89	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	43,10	86,20
90	M	554330000300.S 1	Záchodové sedadlo pre imobilných	ks	1,000	119,35	119,35
91	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	9,000	4,98	44,82
92	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	3,000	59,82	179,46
93	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	3,000	45,31	135,93
94	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo WC pre dvojité splachovanie	ks	3,000	117,80	353,40
95	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	55,62	222,48
96	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	3,000	126,62	379,86
97	M	642110005300.S	Umývadlo keramickej pre teleste postihnutých	ks	1,000	159,23	159,23
98	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	1,000	77,15	77,15
99	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramickej	ks	1,000	523,46	523,46
100	K	725291113.S2	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	1,000	38,73	38,73
101	M	552280004400.S	Sklopné zrkadlo Universum dlhé 600 mm patrí do príslušenstva pre kúpeľňu bez bariér a je vyrobené z ušľachtilej leštenej nehrdzavejúcej ocele.	ks	1,000	391,62	391,62
102	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,97	9,94
103	M	552380012400.S	Madlo umývadlové biele univerzálne pevné 600 mm	ks	2,000	100,29	200,58
104	K	725291114.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	17,10	34,20
105	M	552380013000	Madlo pre WC biele pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý	ks	1,000	143,49	143,49
106	M	552380013001	Madlo WC biele sklopné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý	ks	1,000	161,83	161,83
107	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	2,000	26,52	53,04
108	M	552310002900.S	Kuchynský drez nerezový	ks	2,000	278,31	556,62
109	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,26	40,26
110	M	552320000200.S	Výlevka keramickej stojata vrátane mriežky	ks	1,000	298,81	298,81
111	K	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 15 L	ks	4,000	44,60	178,40
112	M	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	1,000	495,23	495,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	541310000100.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l	ks	3,000	365,65	1 096,95
114	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	16,000	11,03	176,48
115	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	14,000	10,23	143,22
116	M	551110020200.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	2,000	10,74	21,48
117	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	21,64	151,48
118	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	90,19	270,57
119	M	551450004310.S	Batéria pre imobilných umývadlá páková	ks	1,000	442,51	442,51
120	M	551450000200.S	Batéria drezová stojanková jednopáková, chróm	ks	2,000	134,48	268,96
121	M	551450000600.S	Batéria výlevková 150 nástenná páková	ks	1,000	88,81	88,81
122	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	12,35	49,40
123	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	33,01	132,04
124	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	12,71	25,42
125	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	25,31	50,62
126	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	15,70	47,10
127	M	551620012300.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu	ks	3,000	31,48	94,44
128	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	11,94	11,94
129	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	35,43	35,43
130	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	73,475	0,38	27,63
131	K	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	73,475	0,12	8,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 220,57

132	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	2 505,08	2 505,08
133	M	551290011100.Sr 1	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	2 830,43	2 830,43
134	M	551290011300.Sr 1	Drobný inštalačný a spojovací materiál	sada	1,000	501,05	501,05
135	M	553410067500.Sr 1	Revízne dvierka kovové, rozmer 300x300 mm	ks	3,000	110,92	332,76
136	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,813	1,02	31,40
137	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	30,813	0,64	19,85

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 992,76

138	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	26,03	624,72
139	K	HZS000112.S	Mikrobiologický rozbor pitnej vody	ks	1,000	823,08	823,08
140	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	34,06	544,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**07 - Areálové siete, (voda, kanal)**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 366,39
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 366,39</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 366,39	23,00%	1 924,27

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>10 290,66</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**07 - Areálové siete, (voda, kanal)**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 366,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 366,39
1 - Zemné práce	1 773,18
4 - Vodorovné konštrukcie	355,34
8 - Rúrové vedenie	4 456,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 053,62
23-M - Montáže potrubia	518,30
99 - Presun hmôt HSV	209,62
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 366,39</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**07 - Areálové siete, (voda, kanal)**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 366,39**

D HSV Práce a dodávky HSV

**8 366,39**

D 1 Zemné práce

**1 773,18**

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	71,44	71,44
2	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	12,73	12,73
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,800	22,25	640,80
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,800	1,34	38,59
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	10,000	4,41	44,10
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	10,000	2,73	27,30
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,800	2,17	64,67
8	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,400	7,20	53,28
9	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	370,000	0,59	218,30
10	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,400	2,70	19,98
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,400	0,76	5,62
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,400	26,62	196,99
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	22,400	4,02	90,05
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	20,26	101,30
15	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	7,500	25,07	188,03

D 4 Vodorovné konštrukcie

**355,34**

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,400	60,66	145,58
17	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,000	173,00	173,00
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000	18,38	36,76

D 8 Rúrové vedenie

**4 456,33**

19	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	4,000	16,91	67,64
20	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160	m	19,500	28,55	556,73
21	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	2,000	3,99	7,98
22	M	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	3,03	6,06
23	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	6,000	4,53	27,18
24	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	4,55	27,30
25	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	3,000	4,45	13,35
26	M	286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	12,09	36,27
27	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	2,000	4,45	8,90
28	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	6,13	12,26
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	23,500	1,96	46,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	56,52	56,52
31	M	286610036500	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte D 600, PP.	ks	1,000	280,09	280,09
32	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	0,300	730,09	219,03
33	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte D 600.	ks	1,000	23,16	23,16
34	M	592240009400	Betónový roznášací prstenc 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte D 600/1000 NG,	ks	1,000	73,02	73,02
35	K	894810006.S	Demontáž jestvujúcej PČS sachtys s príslušenstvom	kpl	1,000	983,02	983,02
36	K	894810009.S	Osadenie, dopojenie a uvedenie do prevádzky PČS	ks	1,000	1 638,39	1 638,39
37	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	35,30	35,30
38	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400,	ks	1,000	338,07	338,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 053,62

39	K	974031154.S	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	kpl	1,000	530,68	530,68
40	K	974042566.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	kpl	1,000	313,24	313,24
41	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,690	39,29	66,40
42	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,690	64,69	109,33
43	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,690	20,10	33,97

D 23-M Montáže potrubia 518,30

44	K	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarované natupo D 50x4,6 mm	m	19,000	6,25	118,75
45	K	230203594	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	4,28	4,28
46	M	286220027400.S	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	64,70	64,70
47	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	19,000	0,92	17,48
48	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	19,000	3,05	57,95
49	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	97,30	97,30
50	M	286220027500.S	Príplatok za napojenie vody v jestvujúcej vodomernej šachte	ks	1,000	157,84	157,84

D 99 Presun hmôt HSV 209,62

51	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,877	39,67	114,13
52	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,877	33,19	95,49

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**08 - Fotovoltika**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 698,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>43 698,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	43 698,00	23,00%	10 050,54

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>53 748,54</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**08 - Fotovoltika**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**43 698,00**

D1 - Fotovoltaika

43 698,00

---

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**43 698,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**08 - Fotovoltika**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**43 698,00**

D	D1	Fotovoltika					43 698,00
1	M	Pol214	Inverter HUAWEI SUN 20KTL -m1	ks	1,000	5 554,26	5 554,26
2	M	Pol215	Fotovoltické panely 500Wp	ks	36,000	326,06	11 738,16
3	M	Pol216	Konštručné hliníkové prvky panelov - ploch stercha na 1pnl	ks	36,000	212,62	7 654,32
4	M	Pol217	Optimizéry W1300	ks	18,000	212,90	3 832,20
5	M	Pol218	fotovoltický DC káble 6mm2	m	120,000	2,22	266,40
6	M	Pol219	Konektory DC MC	ks	18,000	5,40	97,20
7	M	Pol220	Inštalčná UV odolná chránička 32mm	m	120,000	3,77	452,40
8	M	Pol221	Poistkový odpínač DC 1000V	ks	8,000	43,33	346,64
9	M	Pol222	Zvodič prepatia DC 2P 1000V t1+t2	ks	4,000	126,19	504,76
10	M	Pol223	poistky 10x38 15A DC	ks	8,000	10,29	82,32
11	M	Pol224	Smart meter Huawei	ks	1,000	334,43	334,43
12	M	Pol225	Istič B/32A 400V 3F	ks	2,000	63,51	127,02
13	M	Pol226	Kábel H05RNF 5x6	m	20,000	15,02	300,40
14	M	Pol227	Stykač 63A AC3 3F/400V	ks	1,000	245,15	245,15
15	M	Pol228	Externá ochrana siete UF 300Eiko EP	ks	1,000	706,36	706,36
16	M	Pol229	CYA ZŽ 10mm	m	5,000	2,16	10,80
17	M	Pol230	CYA ZŽ 16mm	m	40,000	4,63	185,20
18	M	Pol231	Plastová rozvodnica 42DIN FVE	ks	2,000	134,00	268,00
19	M	Pol232	pomocné istenie pre ochrany istič 3/B6	ks	1,000	62,31	62,31
20	M	Pol233	Skúšobná rozpojovacie svorkovnica Un=500V 6mm2	ks	6,000	56,66	339,96
21	M	Pol234	AlMgSi 8mm + spojky na upravu bleskozvodu	ks	1,000	116,20	116,20
22	K	Pol235	Drobný inštalčný materiál , káble CY 2,5mm, dutinky..	ks	1,000	439,30	439,30
23	K	Pol236	Doprava , Inštalácia a oživenie sústavy	ks	1,000	6 840,41	6 840,41
24	K	Pol237	Revízná správa,projekt, administratíva	ks	1,000	1 125,97	1 125,97
25	K	Pol238	Projektová dokumentácia	ks	1,000	2 067,83	2 067,83

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**09 - Požiarna ochrana**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 879,60
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 879,60</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	13 879,60	23,00%	3 192,31

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>17 071,91</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**09 - Požiarna ochrana**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **13 879,60**

VC-21/22-M - EPS A HSP 13 879,60

---

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **13 879,60**

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**09 - Požiarna ochrana**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 879,60**

D VC-21/22-M EPS A HSP

**13 879,60**

1	M	PASO PAW 2252-V	Kompaktná ústredňa HSP, 2 zónová, 2x250W, náhradný zdroj, konzola operátora, náhradný zosilňovač	ks	1,000	4 998,09	4 998,09
2	M	HCP-E (SCI)	Analogový tlačítkový adresný hlásič s izolátorom, krabicou na stenu vybavený ochranným krytom	ks	4,000	63,59	254,36
3	M	C-55/40	Reproduktory HSP Paso 40W zvukové projektory vybavené keramickými svorkami	ks	3,000	203,43	610,29
4	M	C-36/6EN	Reproduktory HSP Paso 6W nástenné vybavené keramickými svorkami	ks	12,000	56,72	680,64
5	M	KOPOS	Krabica PO KOPOS KSK-100 PO s 5 keramickými svorkami	ks	3,000	58,85	176,55
6	M	341610020400	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm <sup>2</sup> s funkčnou odolnosťou (dodávka HSP)	m	210,000	1,25	262,50
7	M	3,4161E11	Kábel pevný ovládací JE-H(ST)H 1x2x0,8 s funkčnou odolnosťou červený (dodávka EPS)	m	120,000	1,34	160,80
8	M	KOPOS.1	Spojovacia krabica pre nenormové trasy 100x100x61, 5P Keramická svorka, oranžová	ks	3,000	48,60	145,80
9	M	82925	Vývodka GM 20x1,5 mosadzná	ks	4,000	9,22	36,88
10	M	354410064700	Štítok popisný - samolepka pre - tlač na laser tlačiarňi	ks	4,000	2,39	9,56
11	M	404490009700	Akumulátor 12V, 33 Ah	ks	2,000	91,59	183,18
12	K	3,5441E11	Vyhotovenie drážky do betón – strop miestnosti pre automatické hlásiče do hĺbky 12mm šírka 9mm	m	210,000	8,55	1 795,50
13	K	3,5441E11.1	Vyhotovenie drážky do tehly – pre manuálne hlásiče a pre reproduktory do hĺbky 12mm šírka 8mm	m	120,000	7,15	858,00
14	M	210881170	Kábel bezhalogenový, medený uložený do drážky 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5 (inštalácia - HSP)	m	210,000	3,46	726,60
15	M	220280201	Káble signálne, ovládacie uloženie v drážke (inštalácia EPS)	m	120,000	3,64	436,80
16	K	220370452	Inštalácia a zapojenie zvukových projektorov	ks	3,000	25,65	76,95
17	K	220370451	Montáž reproduktora tlakového alebo nástenného do výkonu 6W, pripojenie	ks	12,000	6,45	77,40
18	K	210190141	Osadenie káblvej vývodky P 13, 5	ks	4,000	1,35	5,40
19	K	220330142	EPS, montáž hlásiča naprogramovaného na päťicu	ks	4,000	6,55	26,20
20	K	220110346	Popisný štítok pre automatické a manuálne hlásiče	ks	4,000	2,87	11,48
21	K	220400101	Montáž, pripojenie káblov k svorkám ústrední a príslušenstva	ks	14,000	15,64	218,96
22	K	220400102	Montáž, pripojenie káblov k náhradným zdrojom	ks	2,000	17,91	35,82
23	K	220400107	Programovanie adresy hlásičov, modulov a tlačítkov ručným programátorom	ks	4,000	5,23	20,92
24	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž päťice hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	4,000	3,27	13,08
25	K	220330140	EPS, montáž tlačítkového hlásiča s krytom	ks	4,000	2,96	11,84
26	K	915913311	Montáž akumulátora	ks	2,000	4,76	9,52
27	K	Support	Uvedenie do prevádzky, revízná správa, sprievodná dokumentácia	ks	1,000	2 036,48	2 036,48

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**01.2 - Architektúra- neoprávnené výdavky**

JKSO:

Miesto: Zemianske sady

ČS:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	112 841,92
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>112 841,92</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	112 841,92	23,00%	25 953,64

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>138 795,56</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:27.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**01.2 - Architektúra- neoprávnené výdavky**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>112 841,92</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	112 841,92
1 - Zemné práce	10 467,79
2 - Zakladanie	13 611,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 520,06
4 - Vodorovné konštrukcie	24 510,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	49 732,42
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>112 841,92</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad a Kultúrny dom s.č.42\_Prestavba a prístavba, Zemianske Sady

Objekt:

**01.2 - Architektúra- neoprávnené výdavky**

Miesto: Zemianske sady

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Zemianske Sady

Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**112 841,92**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				112 841,92
D	1		Zemné práce				10 467,79
1	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	50,000	197,18	9 859,00
8	K	181_01	Odkop a úprava výkopu po demolácii objektu	m3	98,990	6,15	608,79
D	2		Zakladanie				13 611,57
19	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	32,405	38,68	1 253,43
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	48,608	69,45	3 375,83
21	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,840	12,92	114,21
22	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,840	2,95	26,08
23	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,373	1 087,56	3 668,34
24	M	591810006400.S	Plošný dištančný prvok z vláknocementu, trojhranná tyč dĺžky cca 1000 mm, betónové krytie 25 mm	ks	324,053	0,97	314,33
25	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	37,324	73,17	2 731,00
26	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,822	1 048,93	1 911,15
27	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,888	64,40	121,59
28	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,084	1 138,24	95,61
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 520,06
30	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	77,218	132,75	10 250,69
32	K	311271302	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	2,975	107,11	318,65
34	K	311271304	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	m3	27,482	118,15	3 247,00
35	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,503	112,28	56,48
36	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,744	869,95	647,24
D	4		Vodorovné konštrukcie				24 510,08
49	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	41,188	122,77	5 056,65
50	K	411355001.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm	m2	205,940	0,79	162,69
51	K	411355061.S	Montáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	205,940	8,32	1 713,42
52	K	411355071.S	Demontáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	205,940	2,44	502,49
53	K	411355101.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia zložitých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm	m2	5 766,320	0,77	4 440,07
54	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvráňaných sietí KARI	t	3,037	873,02	2 651,36
55	M	1779	Dištančná lišta plastová - zubová 25mm (2m) DL25 1349	ks	205,940	0,45	92,67
56	M	2875	Dištančná lišta kovová - Dista 110mm 2m 2854	ks	205,940	1,16	238,89
57	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,822	1 136,63	934,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	17,124	127,10	2 176,46
59	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	155,966	9,04	1 409,93
60	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	155,966	2,37	369,64
61	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	3,804	1 251,71	4 761,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 732,42

118	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	33,957	55,66	1 890,05
120	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	547,070	8,66	4 737,63
121	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 188,280	0,30	656,48
122	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	547,070	7,28	3 982,67
123	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 735,350	0,74	2 024,16
124	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	547,070	14,29	7 817,63
125	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	547,070	20,10	10 996,11
126	K	981011312.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 15%, - 0,25000t	m3	2 434,764	7,24	17 627,69